




„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Adnotacje urzędowe:

Nazwa i adres Inwestora:



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn

Nazwa i adres Jednostki projektowej:

DROMOS
Spółka z o.o.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSULTINGOWA
DRÓG I MOSTÓW „DROMOS” SP. Z O.O.
10-059 OLSZTYN UL. POLNA 1B/10
TEL. (089) 534 94 20, FAX. (089) 534 94 20

Stadium projektu:

**PROJEKT WYKONAWCZY – NAPRAWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO
NA ODCINKU OD KM 33+725 DO KM 33+860**

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

**„Wykonanie projektu wykonawczego naprawy ciągu pieszo-rowerowego na
odcinku od km 33+725 do km 33+860 drogi wojewódzkiej nr 650 na odc.
Węgorzewo – Banie Mazurskie**

Nazwa opracowania:

KOSZTORYS OFERTOWY

Branża: Droga i infrastruktura		Kod CPV:	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant branży drogowej	mgr inż. Krzysztof Kozak mgr	upr. nr 262/94/OL upr. nr	
Sprawdzający branży drogowej	inż. Wojciech Demczyński	WAM/0005/PWOD/10	
Nr archiwalny:	Data opracowania: wrzesień 2016r	Nr tomu:	

KOSZTORYS OFERTOWY - NAPRAWA

- 1 -

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
1	01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu	*	*	*	*
*	*	- grubość 10cm (P=150x3,0+3,0)	m2	900,0		
2	01.02.04.	Roboty rozbiórkowe	*	*	*	*
*	*	- obrzeża betonowe 8x30 (L=150x3)	m	450,0		
*	*	- kostka betonowa 8cm z podsypką (P=150x1,5)	m2	225,0		
*	*	- nawierzchnia bitumiczna 4cm (P=150x2,0)	m2	300,0		
*	*	- kruszywo łamane 0/31,5 - grub. 10cm (do ponownego wykorzystania) P=150x3,5	m3	52,5		
	04.00.00.	PODBUDOWY	*	*	*	*
3	04.08.05.	Wyrównanie-profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym - mieszanka niezwiązna 0/31,5	*	*	*	*
*	*	- średnia grubość 5cm (P=150x3,5x0,5)	m3	26,3		
4	02.03.01c	Ułożenie geosyntetyku P=150x5,0	m2	750,0		
5	02.01.01.j	Ułożenie geokraty przestrzennej - wys. 20cm z zasypką kruszywem z rozbiórki i uzupełnieniem kruszywem naturalnym grubym (P=150x3,5)	m2	525,0		
6	04.04.02	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 12 cm	m2	525,0	*	*
	06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
7	06.01.01.	Roboty wykończeniowe	*	*	*	*
*	*	- plantowanie, humusowanie i obsianie skarp (P=150x6,0)	m2	900,0		
	08.00.00.	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
8	08.03.01.	Obrzeża betonowe 8x30 (z odzysku) (L=150x2)	m	300,0		
RAZEM KOSZT ROBÓT (ZŁ)						