

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych oraz przepustach o świetle poziomym/pionowym $\geq 1,50\text{m}$, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie.

1. Zakres prac porządkowych na obiektach mostowych:
39 mostów - wg załącznika nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
80 przepustów - wg załącznika Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.
 - 1.1. Oczyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych oraz poprawa estetyki drogi na obiekcie mostowym i przepuście:
 - usunięcie poprzez zamiecieenie wszelkich zanieczyszczeń z chodników, jezdni, belek podbalustradowych,
 - usunięcie chwastów i wszelkiej roślinności z w/w powierzchni,
 - mycie balustrad mostowych, barier ochronnych, znaków drogowych oraz pozostałych elementów bezpieczeństwa ruchu na obiekcie,
 - załadunek zanieczyszczeń na środek transportowy i odwóz.
 - 1.2. Oczyszczenie kratek ściekowych, ścieków liniowych, ścieków skarpowych, oczyszczenie dylatacji:
 - otworzenie kratek ściekowych, usunięcie zanieczyszczeń blokujących swobodny spływ wody, zamknięcie kratek,
 - oczyszczenie z zanieczyszczeń dylatacji,
 - oczyszczenie ścieków liniowych,
 - oczyszczenie ścieków skarpowych wraz z wylotami,
 - załadunek zanieczyszczeń na środek transportowy i odwóz.
 - 1.3. Oczyszczenie półek podłożyskowych:
 - usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z półek podłożyskowych,
 - oczyszczenie z zanieczyszczeń łóżysk mostowych,
 - 1.4. Oczyszczenie powierzchni stożków, schodów i umocnień wokół tych elementów:
 - usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z powierzchni stożków, schodów i umocnień wokół tych elementów,
 - usunięcie chwastów i wszelkiej roślinności z powierzchni stożków oraz schodów i innych umocnień,

- załadunek zanieczyszczeń na środek transportowy i odwóz.

1.5. Oczyszczenie terenu pod obiektem i w obrębie obiektu (w odległości min. 10m od bocznych ścian obiektu):

- usuwanie z koryta większych przedmiotów, gałęzi, opon samochodowych, pni drzew, głazów kamiennych, prefabrykatów betonowych w celu zachowania prawidłowego przekroju rzeki i niedopuszczenia do lokalnych podmyć podpór mostowych,
- ścinanie traw, zarośli i krzaków pod mostem na szerokości mostu oraz 5 m powyżej i 5 m poniżej mostu z ich usunięciem,
- załadunek nieczystości na środek transportowy i odwóz.

1.6. Oczyszczenie dojazdów do obiektu (w granicach pasa drogowego) na długości ca 10,0 m z obu stron obiektu:

- usunięcie wszelkich nieczystości,
- oczyszczenie kraterów ściekowych, ścieków liniowych oraz ścieków skarpowych wraz z wylotami,
- usunięcie poprzez zamiecień wszelkich zanieczyszczeń z chodników i ścieżek rowerowych,
- obustronne oczyszczenie jezdni na szer. 1,00 m od krawędzi jezdni,
- wycinka krzewów,
- koszenie traw w całym przekroju drogi (tj. pobocza, skarpy, rowy, przeciwskarpy),
- mycie znaków drogowych oraz wszystkich elementów bezpieczeństwa ruchu,
- załadunek nieczystości na środek transportowy i odwóz.

2. Miejsce odwozu nieczystości, usuniętych chwastów, wyciętych traw, sposób przetworzenia lub utylizacji zabezpiecza Wykonawca.

3. Termin realizacji **15 wrzesień 2017 r.**

4. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami porządkowymi na obiektach mostowych oraz przepustach o świetle poziomym/pionowym $\geq 1,50m$, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie określone zostały w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla robót utrzymaniowych – bieżące utrzymanie czystości obiektów mostowych.

Załącznik nr 1 – wykaz obiektów mostowych – wyznaczonych do oczyszczenia

Załącznik nr 2 - wykaz przepustów o świetle poziomym/pionowym $\geq 1,5m$ wyznaczonych do oczyszczenia

Czerwiec 2017r.

Znak sprawy: RDW.K/3221/100/DM/112/2017

załącznik nr 3 do ogłoszenia