

FORMULARZ CENOWY

Remont mostów: w km 40+880 DW nr 507 Braniewo - Pieniężno- Orneta - Dobre Miasto
k/m Nowy Dwór oraz w km 32+461 DW nr 505 Frombork- Młynary-Pasłęk w/m Stegny.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont mostów: w km 40+880 DW nr 507 Braniewo - Pieniężno- Orneta - Dobre Miasto k/m Nowy Dwór oraz w km 32+461 DW nr 505 Frombork- Młynary-Pasłęk w/m Stegny.						
1		Remont mostu w km 40+880 drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo - Pieniężno- Orneta - Dobre Miasto k/m Nowy Dwór. JNI 303009.				
1 d.1	KNR 2-31 1402-03 1402-04	Ręczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm	m ²	60,000		
2 d.1	KNR 2-21 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m ²	120,000		
3 d.1	KNR 2-01 0307-01	Oczyszczenie koryta potoku w obrębie mostu z zanieczyszczeń. Roboty z przewozem zanieczyszczeń taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m ³	16,040		
4 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie nieczystości z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	16,040		
5 d.1	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m	kol.	4,000		
6 d.1	KNR K-01 0101-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych	m ²	203,899		
7 d.1	KNR BC-02 0211-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków do 30 mm Krotność = 6	m ²	53,544		
8 d.1	KNR BC-02 0211-03	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 10 mm Krotność = 2	m ²	8,728		
9 d.1	KNR BC-02 0218-06	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne betonów	m ²	46,536		
10 d.1	KNR 7-12 0219-01 z.o.3.2.	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań przedstawnych	m ²	157,363		
11 d.1	KNR 7-12 0111-04	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do drugiego stopnia czystości przeciągów z rur stalowych o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni C)	m ²	8,316		
12 d.1	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczenie przeciągów z rur stalowych.	m ²	8,316		
13 d.1	KNR 7-12 0205-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi przeciągów z rur stalowych o średnicy zewnętrznej do 57 mm Krotność = 2	m ²	8,316		
14 d.1	KNR 7-12 0211-04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi przeciągów z rur stalowych o średnicy zewnętrznej do 57 mm Krotność = 2	m ²	8,316		
15 d.1	KNR AT-03 0101-01 KNR 2-31 z.o.2.13.9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m	13,000		
16 d.1	KNR 2-33 0701-08	Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masą asfaltową	m	13,000		
17 d.1	KNR 2-31 0817-05	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,000		
18 d.1	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,000		

FORMULARZ CENOWY

Remont mostów: w km 40+880 DW nr 507 Braniewo - Pieniężno- Orneta - Dobre Miasto
k/m Nowy Dwór oraz w km 32+461 DW nr 505 Frombork- Młynary-Pasłęk w/m Stegny.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19 d.1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³	2,000		
20 d.1	KNR 2-31 1004-03	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	89,440		
21 d.1	KNR 2-31 1107-02	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką asfaltu lanego - uzupełnienie nawierzchni przy ściekach	t	4,000		
Razem dział: Remont mostu w km 40+880 drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo - Pieniężno- Orneta - Dobre Miasto k/m Nowy Dwór. JN1 303009.						
2		Remont mostu w km 32+461 drogi wojewódzkiej Nr 505 Frombork- Młynary-Pasłęk w/m Stegny.JN1 3060028.				
22 d.2	KNR 2-31 1402-03 1402-04	Ręczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm	m ²	60,000		
23 d.2	KNR 2-21 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m ²	120,000		
24 d.2	KNR 2-01 0307-01	Oczyszczenie koryta potoku w obrębie mostu z zanieczyszczeń.Roboty z przewozem zanieczyszczeń taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m ³	15,572		
25 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie nieczystości z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	15,572		
26 d.2	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m	kol.	4,000		
27 d.2	KNR K-01 0101-01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni betonowych nie malowanych	m ²	143,612		
28 d.2	KNR BC-02 0211-02	Ręczna reprofiliacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków do 20mm Krotność = 4	m ²	50,132		
29 d.2	KNR BC-02 0211-03	Ręczna reprofiliacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 10 mm Krotność = 2	m ²	4,524		
30 d.2	KNR BC-02 0218-06	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne betonów	m ²	44,772		
31 d.2	KNR 7-12 0219-01 z.o.3. 2.	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań przedstawnych	m ²	98,840		
32 d.2	KNR 7-12 0111-04	Czyszczenie strumieniowo ściernie do drugiego stopnia czystości przeciągów z rur stalowych o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni C)	m ²	7,920		
33 d.2	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczenie przeciągów z rur stalowych.	m ²	7,920		
34 d.2	KNR 7-12 0205-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi przeciągów z rur stalowych o średnicy zewnętrznej do 57 mm Krotność = 2	m ²	7,920		
35 d.2	KNR 7-12 0211-04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi przeciągów z rur stalowych o średnicy zewnętrznej do 57 mm Krotność = 2	m ²	7,920		
36 d.2	KNR 2-11 0208-03	Remont fundamentów przyczółka.	m ³	4,160		
37 d.2	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³	2,000		

FORMULARZ CENOWY

Remont mostów: w km 40+880 DW nr 507 Braniewo - Pieniężno- Orneta - Dobrze Miasto
k/m Nowy Dwór oraz w km 32+461 DW nr 505 Frombork- Młynary-Pasłęk w/m Stegny.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
38 d.2	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	15,000		
39 d.2	wycena indywidualna	Przerzut sprzętu do układania nawierzchni z mas bitumicznych - rozkładarka, walec. Odległość wytwórnia - budowa 35 km. 1*rozkładarka mas bitumicznych za pierwsze 5 km 243,23 zł za każdy następny 19,51 zł 2*(243,23+30*19,51) =1657,06 2*walec statyczny samojezdny za pierwsze 5 km 161,66 zł za każdy następny 16,48zł 2*(161,66+30*16,48) =1312,12 zł Razem 2969,18 zł	kpl	1,000		
40 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	90,000		
41 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	150,000		
42 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	90,000		
Razem dział: Remont mostu w km 32+461 drogi wojewódzkiej Nr 505 Frombork- Młynary-Pasłęk w/m Stegny.JNI 3060028.						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: