

Nasz znak: MPEC/PT-DBT-TT/15/104/15

Olsztyn, 30.07.2015 r.

RODEN Road Design Polska
Sp. z o.o.
ul. Lisa Kuli 9
01-512 Warszawa

Dotyczy: Warunków technicznych na przebudowę i zabezpieczenie sieci ciepłowniczej w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn-Butryny-Zganiłocha na odcinku od granicy miasta Olsztyna do DP 1374N, ze zmianą przebiegu w mieście Olsztynie.

W odpowiedzi na pismo nr 131/2015/14-27, z 24.07.2014 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. podaje warunki na przebudowę i zabezpieczenie sieci ciepłowniczej w zakresie jw.:

1. Na odcinku **od pkt A do pkt B** (zgodnie z oznaczeniami na planie sytuacyjnym – **załącznik nr 1**) odległość od krawędzi jezdni lub ścieżki rowerowej do osi istniejącego rurociągu ciepłowniczego powinna wynosić min. 0,7 m. W przypadku niespełnienia tego warunku należy przebudować sieć ciepłowniczą D_n 200 mm na odcinku zapewniającym prawidłową kompensację wydłużeń termicznych. Odpowiednie obliczenia zamieścić w projekcie technicznym.
2. Na rurociągi sieci ciepłowniczej pod wjazdem na działkę ewidencyjną nr 125-119/17 oraz innymi nawierzchniami projektowanymi jako nierozbieralne, założyć stalowe rury osłonowe.
3. Istniejące rury osłonowe pod jezdniami ulic Płoskiego i Dorantta przedłużyć poza krawędzie projektowanych jezdni.
4. Przebudowywane odcinki sieci ciepłowniczej zaprojektować z rur preizolowanych wyposażonych w instalację alarmową. Wymagania techniczne sieci preizolowanej zostały określone w **załączniku nr 2** do niniejszych warunków.
5. Rurociągi pod jezdniami i innymi nawierzchniami nierozbieralnymi należy projektować w rurach osłonowych prostopadle do osi jezdni. Na rurociągi ciepłownicze pod jezdniami założyć płozy, rury osłonowe grubościennne zabezpieczone przed korozją, manszety (rękawy termokurczliwe) oraz zabezpieczyć je oraz kanał ciepłowniczy przed napływem i zaleganiem wód gruntowych.
6. Zaprojektowane trasy przebudowywanej sieci ciepłowniczej należy uzgodnić z MPEC Spółka z o.o. przed uzyskaniem opinii Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Olsztynie.

10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 46
tel. centrala: 89 524 05 34, tel. sekretariat: 89 524 03 04, fax: 89 524 02 10
pogotowie c.o.: 993
e-mail: biuro@mpec.olsztyn.pl, www.mpec.olsztyn.pl

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000072800, NIP 739 02 00 206
Wysokość kapitału zakładowego 53 394 000 PLN wg stanu na dzień 01.01.2015r.

Założyciel i Koordynator



7. W projekcie przebudowy sieci uwzględnić prawidłowe połączenie z istniejącą siecią zarówno pod względem wymagań technologii sieci preizolowanej jak również wymagań eksploatacyjnych sieci ciepłowniczej tj. normatywnego przykrycia ziemią (PN-EN 13941), prawidłowej kompensacji, rozmieszczenia punktów stałych oraz odwodnień i odpowietrzeń rurociągów. Przebudować sieć ciepłowniczą zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
8. Projekt przebudowy sieci należy przedłożyć w 2 egz. w celu zaopiniowania pod względem zgodności z niniejszymi warunkami. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w archiwum MPEC Spółka z o.o.
9. Przelączenie sieci wykonać w okresie poza sezonem grzewczym. Dokładny termin realizacji przelączenia uzgodnić z MPEC Spółka z o.o. odrębnym pismem po ustaleniu harmonogramu robót. Przerwa w dostawie ciepła do odbiorców nie może trwać dłużej niż 24 godziny.
10. Założenie rur osłonowych przez zasypaniem zgłosić do sprawdzenia do MPEC Spółka z o.o.
11. Wszystkie roboty zanikające przy wykonywaniu przebudowy sieci ciepłowniczej oraz odbiór techniczny i końcowy prowadzić przy udziale przedstawicieli MPEC Spółka z o.o. Odbiór końcowy potwierdzić „Protokołem odbioru końcowego robót” podpisanym przez przedstawicieli MPEC Spółka z o.o. i inwestora.
12. Niniejsze warunki ważne są 2 lata od daty ich określenia.

Zmodernizowane odcinki sieci ciepłowniczej po przebudowie zgodnie z projektem (punkt 8) z dniem odbioru robót, o którym mowa w punkcie 11 stają się własnością MPEC Spółka z o.o. bez jakichkolwiek opłat i kosztów.

Z pozdrowieniami

WICEPREZES ZARZĄDU
DS. TECHNICZNYCH
Stanisław Gładki

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Plany sytuacyjne – 1 kpl.
Załącznik nr 2 – Wymagania techniczne sieci preizolowanych.
Załącznik nr 3 – Kopia dokumentacji powykonawczej z przebiegiem sieci ciepłowniczych – 2 szt.

Do wiadomości:

1. WD
2. a/a