

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane obejmują montaż bramy wjazdowej oraz posadowienie wiaty wraz z innymi robotami towarzyszącymi w msc. Wieliczki (ul. Spokojna 7, 19-404 Wieliczki)

1. WIATA Z PROFILI , KANAŁ SAMOCHODOWY

(pozycje od 1 do 6 z kosztorysu)

Wykonanie podłoża z kostki betonowej o wymiarach 1200cm x 4000cm pod wiatę z profili wraz z uzupełnieniem ścian panelami z blachy oraz z kanałem samochodowym w pełni wyposażonym .

a. Kanał samochodowy betonowy :

- Wymiary 350cm x 170cm x 100cm (grubość ścianki min.10cm)
- Izolacja zewnętrzna – zabezpieczenie masą bitumiczną
- Schodki do kanału, ocynkowane metalowe
- Oświetlenie LED na baterie - 2 szt.
- Dwa otwory odwadniające
- Pokrywa do przykrycia kanału na całej długości

b. Kostka betonowa wraz z obrzeżami pod usadowienie wiaty o wymiarach ok.1200cm x 400cm .

***MATERIAŁY PO STRONIE INWESTORA**

c. Wiatka z profili zamkniętych ocynkowanych, zadaszona bez ścian, wykończona typową obróbką blacharską (dach, obróbki – kolor antracyt) o wymiarach 600 cm x 400 cm x 350/330cm

*** MATERIAŁ PO STRONIE INWESTORA**

d. Panel z blachy powlekanej do uzupełnienia ściany tylnej (600cm x 300cm) oraz dwóch ścian bocznych (400cm x 300cm) wiaty z profili. Panel w kolorze antracyt.

2. BRAMA WJAZDOWA

(pozycja 7 z kosztorysu)

Zakup i montaż bramy wjazdowej wraz z przeróbką istniejącego ogrodzenia.

a. Brama dwuskrzydłowa na ramie (500 cm x 1700 cm), profile ze stali, malowane proszkowo w kolorze antracyt mat, zamykana na zasuwę/rygiel, kłódkę z kompletem kluczy (3 szt.)



Zakup wszystkich materiałów (oprócz zaznaczonych) leżą po stronie WYKONAWCY.

Materiały typu panel z blachy do uzupełnienia ścian wiaty, kanał, wyposażenie kanału, brama wjazdowa do uzgodnienia z INWESTOREM.

Sporządziła: Wioletta Szymborska

dnia. 20.05.2025r

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Wioletta Szymborska