

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Górowo Iławeckie
Oświetlenie drogowe

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
		07.07.01	ROBOTY ZIEMNE				
	45316110-9	07.07.01	WYKONANIE WYKOPOW				
1			Wykonanie wykopów (pod kable i słupy)	m3	1 700		
2			Zasypanie wykopów kablowych	m3	1 700		
		07.07.01	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO				
	45231000-5	07.07.01	BUDOWA LINII KABLOWYCH NN				
3			Układanie rur osłonowych HDPE110	mb	5 865,0		
4			Układanie kabli YAKXS4x120mm	mb	109,0		
5			Układanie kabli YAKXS4x50mm	mb	180,0		
6			Układanie kabli YAKXS4x35mm	mb	6 896,0		
7			Układanie kabli YKY2x2,5mm	mb	125,0		
8			Montaż uziomów prętowych pionowych	kpl	68,0		
	45316110-9	07.07.01	BUDOWA PUNKTÓW ŚWIETLNYCH				
10			Budowa punktu świetlnego 10m - montaż słupa h=9m, montaż wysięgników, budowa fundamentu, montaż rozdzielni słupowej	kpl	147,0		
11			Budowa punktu świetlnego 6m - montaż słupa h=6m, budowa fundamentu, montaż rozdzielni słupowej	kpl	22,0		
	45316110-9	07.07.01	MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH				
12			Montaż opraw oświetleniowych LED 94 W na słupach (przejścia dla pieszych)	kpl	22,0		
13			Montaż opraw oświetleniowych LED 124 W na słupach	kpl	147,0		
	45316110-9	07.07.01	MONTAŻ ROZDZIELNIC OŚWIETLENIOWYCH, ZŁĄCZ KABLOWYCH				
14			Montaż fundamentu rozdzielnicy	kpl	6,0		
15			Montaż obudowy i wyposażenia rozdzielnicy	kpl	6,0		
16			Montaż złącza pomiarowego	kpl	6,0		
17			Montaż fundamentu złącza pomiarowego	kpl	4,0		
	45231000-5	07.07.01	BADANIA I POMIARY				
18			Pomiar skuteczności zerowania	kpl	152,0		
19			Pomiar instalacji uziemiającej	kpl	60,0		
	45233000-9	07.07.01	GEODEZJA				
20			Geodezyjne wytyczenie tras	kpl	1,0		
21			Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,0		
	45316110-9	07.07.01	DEMONTAŻ				
22			Demontaż punktów oświetleniowych	kpl	1,0		
23			Demontaż opraw ze słupów linii napowietrznej	kpl	47,0		
24			Demontaż rozdzielnic oświetleniowych	kpl	3,0		
25			Demontaż linii napowietrznej nn	mb	2 042,0		
26			Transport zdemontowanych elementów do magazynu	kpl	2,0		
ŁĄCZNIE NETTO:							