

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Górowo Iławeckie
Przebudowa sieci gazowych

LP.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jed.	SUMA
			nazwa	ilość		
			x	x	x	x
	D-001.03.06	Przebudowa sieci gazowych				
1		Budowa gazociągu z rur PE100 DN125 mm wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów oraz ułożeniem taśmy lokalizacyjnej	m	90		
2		Budowa gazociągu z rur PE100 DN90 mm wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów oraz ułożeniem taśmy lokalizacyjnej	m	195		
3		Montaż rury ochronnej na gazociągu z PE100 DN180	m	7		
4		Montaż łuków PE DN90 45°	szt.	2		
		Materiały włączeniowe				
5		Montaż trójnika siodłowego DN125/125 PE100	szt.	2		
6		Montaż trójnika siodłowego DN90/90 PE100	szt.	2		
7		Montaż kurka kołnierzonego DN125 PE100	szt.	2		
8		Montaż kurka kołnierzonego DN90 PE100	szt.	2		
9		Montaż kształtki elektrooporowej DN125 PE100	szt.	6		
10		Montaż kształtki elektrooporowej DN905 PE100	szt.	6		
11		Montaż fittingu głównego wstrzymującego gazociąg ś/c DN125 do stopowania przepływu gazu	szt.	2		
12		Montaż fittingu głównego wstrzymującego gazociąg ś/c DN90 do stopowania przepływu gazu	szt.	2		
13		Montaż fittingu wentylującego	szt.	4		
		Materiały do wykonania bypassu				
14		Montaż rury DN125 PE100 wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	m	58		
15		Montaż rury DN90 PE100 wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	m	66		
16		Montaż zasuwy DN125	kpl.	4		
17		Montaż zasuwy DN80	kpl.	4		
18		Montaż elektrokolana 90° DN125 PE100	szt.	8		
19		Montaż elektrokolana 90° DN90 PE100	szt.	8		
		Elementy do likwidacji				
20		Demontaż gazociągu z rur PE100 DN125	m	90		
21		Demontaż gazociągu z rur PE100 DN90	m	195		
22		Demontaż rury ochronnej na gazociągu DN180	m	7		
23		Demontaż łuku PE DN90 45°	szt.	2		
					Razem netto:	