

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Górowo Iławeckie
Kolizje elektroenergetyczne SN i nn

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
		01.03.02	ROBOTY ZIEMNE				
	45316110-9	01.03.02	WYKONANIE WYKOPOW				
1			Wykonanie wykopów (pod kable i słupy)	m3	390		
2			Zasypanie wykopów kablowych	m3	390		
		01.03.02	PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN I NN				
	45231000-5	01.03.02	BUDOWA LINII KABLOWYCH				
3			Układanie rur osłonowych HDPE160	mb	329,0		
4			Układanie rur osłonowych HDPE110	mb	582,0		
5			Układanie bednarki FeZn25x4	mb	1 168,0		
6			Układanie kabli SN 3xXRUHAKXS120	mb	574,0		
7			Układanie kabli nn YAKXS4x120mm	mb	898,0		
8			Układanie kabli nn YAKXS4x35mm	mb	9,0		
9			Montaż uziomów prętowych pionowych	kpl	25,0		
	45232210-7	01.03.02	BUDOWA STANOWISK SŁUPOWYCH				
10			Montaż stanowisk słupowych SN - montaż fundamentu, żerdzi, konstrukcji i osprzętu	kpl	17,0		
11			Montaż stanowisk słupowych nn - montaż fundamentu, żerdzi, konstrukcji i osprzętu	kpl	20,0		
	45232210-7	01.03.02	MONTAŻ LINII NAPIĘTRZNYCH				
12			Montaż przewodów linii nn AsXSn4x70mm	mb	197,0		
13			Montaż przewodów linii nn AsXSn4x25mm	mb	96,0		
14			Montaż konstrukcji stalowych SN	kpl	17,0		
15			Montaż rozłącznika SN	kpl	9,0		
16			Montaż łańcuchów odciągowych SN	kpl	8,0		
	45231000-5	01.03.02	BADANIA I POMIARY				
17			Pomiar skuteczności zerowania	kpl	20,0		
18			Pomiar instalacji uziemiającej	kpl	25,0		
	45233000-9	01.03.02	GEODEZJA				
19			Geodezyjne wytyczenie tras	kpl	1,0		
20			Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,0		

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
	45231000-5	07.07.01	DEMONTAŻ				
21			Demontaż stanowisk słupowych SN	kpl	8,0		
22			Demontaż stanowisk słupowych nn	kpl	26,0		
23			Demontaż linii napowietrznych SN	mb	367,0		
24			Demontaż linii kablowych SN	mb	73,0		
25			Demontaż linii kablowych nn	mb	139,0		
26			Demontaż linii napowietrznych nn	mb	868,0		
ŁĄCZNIE NETTO:							