

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Zadanie 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Górowo Iławeckie - Bartoszyce

### Budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem melioracji

LP.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	
			nazwa	ilość	cena jed.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D-03.02.01	<b>Budowa kanalizacji deszczowej</b>				
1		Budowa kanałów deszczowych PEHD DN 900 wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	m	96		
2		Budowa kanałów deszczowych PEHD DN 450 wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	m	628		
3		Budowa kanałów deszczowych PEHD DN 400 wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	m	1 178		
4		Budowa kanałów deszczowych PEHD DN 300 wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	m	1 773		
5		Budowa kanałów deszczowych PEHD DN 250 wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	m	1 828		
6		Budowa kanałów deszczowych PEHD DN 200 wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	m	52		
7		Budowa kanałów deszczowych PP DN 200 wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	m	1 246		
8		Budowa kanałów deszczowych PEHD DN 150 wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	m	31		
9		Montaż kompletnej studzienki DN600 z tworzyw sztucznych z pokrywą opartą na pierścieniu odciążającym, z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	1		
10		Montaż kompletnej studzienki DN1000 z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	4		
11		Montaż kompletnej studzienki DN1200 z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	212		
12		Montaż kompletnej studzienki kaskadowej DN1200 z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	10		
13		Montaż kompletnej studzienki DN1200 z osadnikiem z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	15		
14		Montaż kompletnej studzienki DN1200 wpadowej z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	43		
15		Montaż kompletnej studzienki DN1500 z osadnikiem z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	1		
16		Montaż kompletnej studzienki DN2000 z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	4		

17		Montaż kompletnej studzienki DN2500 z osadnikiem z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	3		
18		Montaż kompletnej studzienki kaskadowej DN2500 z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	1		
19		Montaż kompletnej studzienki DN3000 z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	2		
20		Montaż kompletnej studzienki DN3000 wpadowej z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	1		
21		Montaż kompletnej studzienki DN3000 z osadnikiem z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	7		
22		Montaż wpustów ulicznych DN 500 z osadnikiem z wykopem umocnionym, podłożem, ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	214		
23		Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN 900 wraz z podłożem i umocnieniem skarp i dan odbiornika wokół wylotu	kpl.	1		
24		Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN 450 wraz z podłożem i umocnieniem skarp i dan odbiornika wokół wylotu	kpl.	1		
25		Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN 400 wraz z podłożem i umocnieniem skarp i dan odbiornika wokół wylotu	kpl.	3		
26		Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN 300 wraz z podłożem i umocnieniem skarp i dan odbiornika wokół wylotu	kpl.	4		
27		Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN 250 wraz z podłożem i umocnieniem skarp i dan odbiornika wokół wylotu	kpl.	11		
28		Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN 200 wraz z podłożem i umocnieniem skarp i dan odbiornika wokół wylotu	kpl.	21		
29		Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN 150 wraz z podłożem i umocnieniem skarp i dan odbiornika wokół wylotu	kpl.	2		
30		Montaż separatora zintegrowanego z osadnikiem z wyposażeniem wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	3		
31		Przeprowadzenie drenażu pod drogą w rurach pełnych PEHD DN200	m	56		
32		Przeprowadzenie drenażu pod drogą w rurach pełnych PEHD DN400	m	38		
33		montaż studni drenarskiej z kręgów DN1200 z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	9		
34		Przebudowa rowu R-EŁ wraz z umocnieniem	kpl.	1		
35		Budowa grobli na wylotach ze zbiorników wraz z ich umocnieniem i budową wylotów oraz rury przelotowej	kpl.	36		
36		Konserwacja/regulacja rowów melioracyjnych	kpl.	29		
37		Demontaż istniejących kanałów deszczowych	m	75		
38		Demontaż istniejących wpustów	kpl.	2		
39		Likwidacja istniejącego drenażu	m	33		
40		Likwidacja istniejącego rowu	m	43		
41		zasypanie istniejącego rozlewiska wody	m2	175		

**Razem netto:**

--