

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Zadanie 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Górowo Iławeckie Budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem melioracji

LP.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jed.	SUMA
			nazwa	ilość		
			x	x	x	x
	D-03.02.01	<b>Budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem melioracji</b>				
1		Budowa kanałów deszczowych PEHD DN 150 wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	m	20		
2		Budowa kanałów deszczowych PEHD DN 200 wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	m	615		
3		Budowa kanałów deszczowych PEHD DN 250 wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	m	2 140		
4		Budowa kanałów deszczowych PEHD DN 300 wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	m	1 360		
5		Budowa kanałów deszczowych PEHD DN 400 wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	m	1 325		
6		Budowa kanałów deszczowych PEHD DN 500 wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	m	125		
7		Budowa kanałów deszczowych GRP DN 600 wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	m	140		
8		Budowa kanałów deszczowych GRP DN 800 wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	m	65		
9		Budowa kanałów deszczowych PP DN 200 wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	m	1 380		
10		Montaż kompletnej studzienki DN1200 z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	183		
11		Montaż kompletnej studzienki DN2000 z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	2		
12		Montaż kompletnej studzienki DN2500 z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	1		
13		Montaż kompletnej studzienki DN3000 z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	5		
14		Montaż kompletnej studzienki kaskadowej DN1200 z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	13		
15		Montaż kompletnej studzienki DN1200 z osadnikiem z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	30		
16		Montaż kompletnej studzienki DN1500 z osadnikiem z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	2		
17		Montaż kompletnej studzienki DN2000 z osadnikiem z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	1		
18		Montaż kompletnej studzienki DN3000 z osadnikiem z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	5		
19		Montaż kompletnej studzienki DN1200 wpadowej z kręgów betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	27		
20		Montaż wpustów ulicznych DN 500 z osadnikiem z wykopem umocnionym, podłożem, ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	219		

21		Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN200 wraz z podłożem i umocnieniem skarp i dan odbiornika wokół wylotu	kpl.	32		
22		Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN250 wraz z podłożem i umocnieniem skarp i dan odbiornika wokół wylotu	kpl.	13		
23		Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN300 wraz z podłożem i umocnieniem skarp i dan odbiornika wokół wylotu	kpl.	8		
24		Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN400 wraz z podłożem i umocnieniem skarp i dan odbiornika wokół wylotu	kpl.	7		
25		Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN800 wraz z podłożem i umocnieniem skarp i dan odbiornika wokół wylotu	kpl.	1		
26		Montaż separatora zintegrowanego z osadnikiem z wyposażeniem wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów	kpl.	10		
27		Przebudowa rowów melioracyjnych wraz z umocnieniem	m	141		
28		Budowa grobli na wylotach ze zbiorników wraz z ich umocnieniem i budową wylotów oraz rury przelotowej	kpl.	31		
29		Konserwacja/regulacja rowów melioracyjnych	kpl.	30		
30		Demontaż istniejących kanałów deszczowych	m	105		
31		Demontaż istniejących studni	kpl.	2		
					<b>Razem netto:</b>	