OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oczyszczenie mostów i przepustów z zanieczyszczeń i wegetacji roślin, czyszczenie elementów systemu odwodnienia, odmulanie, koszenie i odkrzaczanie – na drogach ODW w Morągu.

1. Zakres prac porządkowych na obiektach mostowych:
   24 mostów- wg załącznika nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,

   30 przepustów - wg załącznika nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.

   1.1. Oczyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych oraz poprawa estetyki drogi na obiekcie mostowym i przepuście:

   - usunięcie poprzez zamiecenie wszelkich zanieczyszczeń z chodników, jezdni, belek podbalustradowych,
   - usunięcie chwastów i wszelkiej roślinności z w/w powierzchni,
   - mycie balustrad mostowych, barier ochronnych, znaków drogowych oraz pozostałych elementów bezpieczeństwa ruchu na obiekcie,
   - załadunek zanieczyszczeń na środek transportowy i odwóz.

   1.2. Oczyszczenie kratek ściekowych, ścieków liniowych, ścieków skarpowych, oczyszczenie dylatacji:

   - otworzenie kratek ściekowych, usunięcie zanieczyszczeń blokujących swobodny spływ wody, zamknięcie kratek,
   - oczyszczenie z zanieczyszczeń dylatacji,
   - oczyszczenie ścieków liniowych,
   - oczyszczenie ścieków skarpowych wraz z wylotami,
   - załadunek zanieczyszczeń na środek transportowy i odwóz.

   1.3. Oczyszczenie półek podłożyskowych:

   - usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z półek podłożyskowych,
   - oczyszczenie z zanieczyszczeń łożysk mostowych,

   1.4. Oczyszczenie powierzchni stożków, schodów i umocnień wokół tych elementów:

   - usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z powierzchni stożków, schodów i umocnień wokół tych elementów,
   - usunięcie chwastów i wszelkiej roślinności z powierzchni stożków oraz schodów i innych umocnień,
   - załadunek zanieczyszczeń na środek transportowy i odwóz.

   1.5. Oczyszczenie terenu pod obiektem i w obrębie obiektu (w odległości min. 5 m od bocznych ścian obiektu):

   - usuwanie z koryta większych przedmiotów, gałęzi, opon samochodowych, pni drzew, głazów kamiennych, prefabrykatów betonowych w celu zachowania

prawidłowego przekroju rzeki i niedopuszczenia do lokalnych podmyć podpór mostowych,

- ścinanie traw, zarośli i krzaków pod mostem na szerokości mostu oraz 5 m powyżej i 5 m poniżej mostu z ich usunięciem,
- załadunek nieczystości na środek transportowy i odwóz.

1.6. Oczyszczenie dojazdów do obiektu (w granicach pasa drogowego) na długości ca 5,0 m z obu stron obiektu:

- usunięcie wszelkich nieczystości,
- oczyszczenie kratek ściekowych, ścieków liniowych oraz ścieków skarpowych wraz z wylotami,
- usunięcie poprzez zamiecenie wszelkich zanieczyszczeń z chodników i ścieżek rowerowych,
- obustronne oczyszczenie jezdni na szer. 1,00 m od krawędzi jezdni,
- wycinka krzewów,
- koszenie traw w całym przekroju drogi (tj. pobocza, skarpy, rowy, przeciwskarpy),
- mycie znaków drogowych oraz wszystkich elementów bezpieczeństwa ruchu,
- załadunek nieczystości na środek transportowy i odwóz.

2. Miejsce odwozu nieczystości, usuniętych chwastów, wyciętych traw, sposób przetworzenia lub utylizacji zabezpiecza Wykonawca.
3. Termin realizacji

   Określa się termin realizacji ww. prac: 18.09.2020 r.
4. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami porządkowymi na obiektach mostowych oraz przepustach o świetle poziomym/pionowym ≥ 1,50m, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu określone zostały w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla robót utrzymaniowych – bieżące utrzymanie czystości obiektów mostowych.

czerwiec 2020 r.

Opracował:
Piotr Jodziałło
RDW Elbląg