RZUT PRZYZIEMIA

Skala 1:50

04 | PRACOW. BITUMICZNA
13,00m2 | **GRES**
$H_{pom.}$ = 300cm

05 | PRACOWNIA
12,94m2 | **GRES**
$H_{pom.}$ = 300cm

07 | P. KIEROWNIKA
22,31m2 | WYKŁADZ. PCV
$H_{pom.}$ = 300cm

03 | DIGESTORIUM
3,27m2 | **GRES**
$H_{pom.}$ = 300cm

06 | POM. PORZĄDK.
3,24m2 | TERAKOTA
$H_{pom.}$ = 300cm

01 | PRZEDSIONEK
4,24m2 | **GRES**
$H_{pom.}$ = 300cm

02 | PRAC. KRUSZ.
28,10m2 | **GRES**
$H_{pom.}$ = 300cm

09 | POM. BIUROWE.
11,09m2 | **GRES**
$H_{pom.}$ = 300cm

08 | POM. BIUROWE
11,09m2 | **GRES**
$H_{pom.}$ = 300cm

ŚCIANA WYKOŃCZONA PŁYTKAMI DO WYS. 180CM

WENTYLACJA MECHANICZNA ZSYNCHRONIZOWANA Z WŁĄCZNIKIEM URZĄDZENA

COKOLIK BETONOWY WYS. 15CM POD UBIJAK MARSHALLA

NAPRAWA BOJLERA POPRZEZ WYMIANĘ ZESPOŁU ELEMENTÓW - 1 KPL.

Ekstraktor

Elektr. ogrzewacz wody (Bojler)

ZAKRES OPRACOWANIA

NADPROŻE STALOWE Z 2C140; L=150CM

ZAMONTOWAĆ OSADNIK NA PIASEK

COKOLIK BETONOWY WYS. 30CM POD UBIJAK PROCTORA

ŚCIANA WYKOŃCZONA PŁYTKAMI DO WYS. 180CM

ŚCIANA WYKOŃCZONA PŁYTKAMI DO WYS. 90CM

± 0,00 = 55,75m.n.p.m.

CZĘŚĆ BUDYNKU NIEOBJĘTA OPRACOWANIEM

OZNACZENIA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PRZEZNACZONE DO ZAMUROWANIA

ŚCIANY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

OBIEKT :	BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - WARSZTATOWY BAZY OBWODU DROGOWEGO NR 2 W BARTOSZYCACH, DZ. NR 12/47, OBR. NR 57 - SĘDŁAWKI, GM. BARTOSZYCE
INWESTOR :	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE UL. 5 WILEŃSKIEJ BRYGADY AK 28B, 10-602 OLSZTYN
BRANŻA :	BUDOWLANA
STADIUM :	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PRZYZIEMIA
RYS. NR.	A-1
SKALA:	1:50
DATA:	05.2018
PROJEKTOWAŁ:	inż. KAZIMIERZ ŁYSAKOWSKI Upr. bud. nr 198/73/OL §29 ł§6 ust. 1 pkt 2 Upr. bud. nr 9/76/OL §6 ust. 3 ł§13 ust. 1 pkt 2
ASYSTENT:	inż. MARCIN KASZUBAT
	WIM PROJEKT Usługi Projektowe Inż. Martin Kaszubat 11-220 Górowo Iławeckie ul. Aleksandra Wojewódzkiego 3/2 tel. 790675211