

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w msc. Burkat w lok 40+380 do 40+620							
Lp.	Kod CPV	Nr specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość [PLN]
				nazwa	ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x	x	
1		D-00.00.00	Utrzymanie objazdów/przejazdów, organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót	ryczałt	1,00		
			ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2			Rozbiórka obrzeży chodnikowych . (do wykorzystania)	m	240,00		
3			Rozbiórka kostki betonowej gr. 6 cm wraz z złożeniem na paletach (palety wykonawcy), [240,0m x1,5m]	m2	360,00		
	45233300-2	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	45233253-7	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	x	x	x	x
4			Ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową(obrzeża z rozbiórki, doliczyć 5% nowych obrzeży)	m	240,00		
	45233220-7	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	
	45233000-9	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników	x	x	x	x
5			Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem (kostka z rozbiórki)	m2	360,00		
						Razem netto	
						Podatek Vat	
						Razem brutto	
Remont chodnika w msc. Ilawa ul. Wyszyńskiego							
Lp.	Kod CPV	Nr specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość [PLN]
				nazwa	ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x	x	
1		D-00.00.00	Utrzymanie objazdów/przejazdów, organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót	ryczałt	1,00		
		D.01.02.04 dodatkowo: D.02.03.01	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2			Rozbiórka kostki betonowej gr. 8 cm wraz z utylizacją (opaska) 6,0*0,5	m2	3,00		
			Rozebranie krawężnika betonowego wraz z ławą betonową i zutylizowanie.(przejście dla pieszych)	m2	12,00		
		D.04.01.01	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	
			Wykonanie kotytowania w gr kat I-III na gł. 26 cm z utylizacją urobku 175m2*0,26m	m3	45,5		
		D.04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	
		WTW PKSM dodatkowo: WTW Kruszywa, D.04.01.01 WTW ZM	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 15 cm 2*30+3*30*3*4+4*2	m2	175,00		
	45233220-7	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	
	45233000-9	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników	x	x	x	x
3			Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	175,00		
		D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	
			ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (przejście dla pieszych) 6+6	m	12,00		
			ustawienie obrzeży betonowych 8*30*100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 3+3+2+2+3+3+2+2	m	22,00		
		D.07.01.01	Oznakowanie poziome	x	x	x	
			- oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymi	m2	65,00		
		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu	x	x	x	
			przymocowanie tarcz znaków do słupków znak D-6 - 2szt znak D-15 - 2 szt tabliczka T-27 - 2 szt słupek U-1a -1 szt	szt	7,00		
			słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm ocynkowanych-betonowanie słupka betonem B-15	szt.	4,00		
						Razem netto	
						Podatek Vat	
						Razem brutto	

Remont chodnika w msc. Rybno (przejścia dla pieszych)							
Lp.	Kod CPV	Nr specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość [PLN]
				nazwa	ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x	x	
1		D-00.00.00	Utrzymanie objazdów/przejazdów, organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót	ryczałt	1,00		
			ROBOTY ROZBIÓRKOWE	x	x	x	
2			Rozbiórka krawężników 15*30 wraz z ławą i utylizacja 6+6+6+6	m	24,00		
3			Rozbiórka kostki betonowej gr. 6 cm wraz z złożeniem na paletach (palety wykonawcy), [(2,5*6)*4] kostka do wbudowania	m2	60,00		
	45233300-2	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	
	45233253-7	D-08.03.01	Krawężniki	x	x	x	x
4			Ustawienie betonowych krawężników najazdowych na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową 6+6+6+6	m	24,00		
	45233220-7	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	
	45233000-9	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników	x	x	x	x
5			Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem (kostka z rozbiórki)	m2	60,00		
						Razem netto	
						Podatek Vat	
						Razem brutto	
						Razem netto	
						Podatek Vat	
						Ogółem	

Sporządził:
(podpis i pieczęć)

.....dnia.....
(miejscowość i data)