

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania:

Wykonanie/remont ogrodzenia - posesja OD Pieniężno ul. Sienkiewicza 10

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

34928200-0 Ogrodzenia

Zamawiający:

Województwo Warmińsko-Mazurskie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich , ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn

1.1 Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Wykonanie/remont ogrodzenia - posesja OD Pieniężno ul. Sienkiewicza 10”.

Główny cel zadania to poprawa estetyki i wyglądu posesji Obwodu Dróg Wojewódzkich w Pieniężnie oraz zabezpieczenie placu, materiałów na placu oraz budynku przed kradzieżą i zniszczeniem przez osoby trzecie.

Termin wykonania – **10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy**

1.2. Lokalizacja:

Zadanie będzie prowadzone w Pieniężnie przy ulicy Sienkiewicza 10, na działce 134/6.

1.3. Stan istniejący:

Obecny stan ogrodzenia jest niezadawalający pod względem technicznym i estetycznym.

Część obecnego ogrodzenia jest zniszczona bądź zlikwidowana.

Do wykonania ogrodzenia jest 325 mb

Stan istniejący z zaznaczonym miejscem ustawienia ogrodzenia (Załącznik nr 1).

2.ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

1. Rozebranie istniejącego ogrodzenia ze słupków i siatki stalowej.
2. Wywiezienie z terenu Obwodu materiałów rozbiórkowych.
3. Zakup ogrodzenia panelowego
4. Wykonanie ogrodzenia panelowego.

Lp.	Wyszczególnienie	jedn. miary	Ilość
1	Rozebranie istniejącego ogrodzenia ze słupków i siatki stalowej wraz oczyszczeniem i wywiezieniem z terenu rozbiórki materiałów rozbiórkowych	mb	280
2	Zakup ogrodzenia panelowego	mb	325
3	Wykonanie ogrodzenia panelowego	mb	325

3.MATERIAŁ

Ogrodzenie z gotowych paneli - przykładowy panel ogrodzeniowy (załącznik nr 2).

Ogrodzenie panelowe z podmurówką 153x250 cm, 3D, drut fi4, oczko 50x200mm, łącznik betonowy, ocynkowany.

W skład elementów ogrodzenia wchodzi:

- 1) Panel ogrodzeniowy (pręt $\phi 4$ mm) 153x250 cm,
- 2) Słupek 60x40 mm wys. 230 cm,
- 3) Komplet obejm,
- 4) Daszek na słupek,
- 5) Podmurówka betonowa,
- 6) Łącznik betonowy.

Długość ogrodzenia – z wyliczeń Zamawiającego - 325 m.

Zaleca się pomiar ogrodzenia przez Wykonawcę, przed przystąpieniem do prac remontowych.

4.SPRZĘT

Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej jakości robót i dotrzymania terminów umownych.

5.TRANSPORT

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robót zgodnie z OPZ.

6.PRZEPISY I NORMY

PN-65/B-06050 Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia.

PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i badania.

PN-B-06251 Roboty budowlane i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-23010 Domieszki do betonu, Klasyfikacja i określenia.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.

PN-H-93401 Stal walcowana, Kątowniki równoramienne.

BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych.

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zmianami),
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80 poz. 563),
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz. 844 z późniejszymi zmianami).

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Wykonawca powinien posiadać odpowiedni potencjał techniczny do wykonania zadania.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić udział w wykonywaniu przedmiotowego zadania osób posiadających stosowne uprawnienie do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie przewidzianych robót.

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Zakres czynności:

- wykonywanie prac demontażowo-montażowych;
- organizowanie oraz utrzymywanie w czystości stanowiska pracy, przy uwzględnieniu zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej;
- wykonywanie rozliczeń kosztów usługi;
- sprawdzanie jakości wykonywanych prac.

8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do organizacji prac w sposób zapewniający bezpieczną i terminową realizację przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przedstawiania do uzgadniania z Zamawiającym wszelkich kwestii istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia.

Wszelkie stosowane materiały, sprzęt i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu, na którym są prowadzone roboty przed dostępem osób postronnych.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie wypadki i szkody wyrządzone tym osobom podczas świadczenia przedmiotowych usług.

Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie miejsca wykonywania prac.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia gruzu budowlanego oraz innych materiałów rozbiórkowych z terenu Zamawiającego, na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych przy realizacji zadania razem z proponowanymi sposobami ich rozwiązania lub działaniami korygującymi.

9. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- termin realizacji/wykonania zamówienia – **10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy**,
- oferta Wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją robót: prace opisane w OPZ oraz te które należy uwzględnić przy realizacji zadania, wszystkie materiały również pomocnicze, pracę sprzętu oraz koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania oraz konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej, które nie zostały sprecyzowane z OPZ,
- **cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową**, nie podlega dalszym negocjacom i jest niezmienna do końca okresu realizacji niniejszego zadania,
- dowodem odbioru wykonania robót będzie końcowy protokół odbioru robót podpisany przez obie strony,
- podstawą do wypłacenia przez Zamawiającego należności za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie faktura,
- należność Wykonawcy będzie regulowana w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w umowie oraz wpisany na fakturze, w terminie **do dnia 31.12.2024 r.**
- gwarancja na wykonanie usługi: 24 miesiące od daty wykonania robót.

10. ZAŁĄCZNIKI DO OPZ

Załącznik nr 1 – Stan istniejący z zaznaczonym miejscem ustawienia ogrodzenia.

Załącznik nr 2 – Przykładowy panel ogrodzeniowy.