

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont zjazdu na bazę Rejonu Dróg Wojewódzki w Kętrzynie od ul. Budowlanej”

- 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. (Inwentaryzacja powykonawcza)
- 2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na pełną grubość zalegania część do późniejszego wykorzystania. Wywóz nadmiaru humusu.
- 3 Rozbiórka krawężników betonowych najazdowych (do przestawienia)
- 4 Rozebranie (obcięcie) krawędzi nawierzchni bitumicznej grubości 8 cm. wraz z wywiezieniem matwriału na miejsce składowania (do 5 km). Krawędź nawierzchni placu.
- 5 Rozebranie ogrodzenia panelowego (do odzysku)
- 6 Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV z wywozem urobku samochodami na odl. do 3 km.
- 7 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1.0 m w gruncie kat. III-IV grunt z odkładu.
- 8 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm z wywozem urobku. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległości do 1 km grunt kat. IV
- 9 Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV
- 10 Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego (pospółka żwirowa), mechanicznie, grubość warstwy 30 cm
- 11 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, mieszanki niezwiązanej C50/30 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
- 12 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przekazana przez Zamawiającego - rozbórkowa)
- 13 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B15)

- 14 Ustawienie krawężników betonowych (rozbiórkowych) wtopionych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B15)
- 15 Plantowanie skarp w gruncie kat. I-III wraz z humusowaniem i obsianiem skarp mieszanką traw. Grubość humusu 10 cm pochodzący z robót przygotowawczych. Humus z odzysku.
- 16 Ogrodzenie z paneli wym. 2,4x1,5 m drut fi 4 mm ocynk, powlekane, kolor zielony + słupki + bet. cokół - o wysokości 1,50 m i rozstawie słupków 2,5 m
- 17 Montaż ogrodzenia z paneli odzyskowych + słupki + bet. cokół - o wysokości 1,50 m i rozstawie słupków 2,5 m
- 18 Zbrojenie fundamentów bramy o śr. 12 mm, 2 x siatka o oczkach 20x20 cm + strzemiona
- 19 Beton kl. B20 - fundamenty bramy 2,8x0,6x1,2 m + 0,6*0,6*1,2 m oraz pod słupki ogrodzenia 0,3m*0,3m*1,2m*11 szt
- 20 Brama automatyczna przesłonna, panelowa z drutu fi 4 ocynk, powlekany, kolor zielony - w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z kształtowników stalowych - szer. 6,0 m, wys. 1,5 m + siłownik napędu + 15 pilotów
- 21 Najpóźniej w terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony „Projekt organizacji ruchu” na czas wykonywania robót (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz zaświadczenie uprawniające do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym. Koszty oznakowania, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu obciążają Wykonawcę.
- 22 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu drogowego, oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót”, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w obrębie terenu robót, od daty przekazania terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru robót.
- 23 Przed złożeniem oferty dokonano wizji lokalnej, zapoznano się z warunkami wykonania zamówienia i na tej podstawie wypełniono kosztorys ofertowy.

.....dnia 29.06.2020r.


KIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO
Kazimierz Stachelek