**PRZEDMIAR ROBÓT**

## 4. BRANŻA SANITARNA

## 4.1 BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

**ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 504 NA ODCINKU POGRODZIE - BRANIEWO**
**Zadanie 1: km 21+346.00 - km 29+710.47**

| Lp. | Nr Spec. Tech. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | |
|---|---|---|---|---|
| | | | nazwa | razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **D-03.02.01** | **Kanalizacja deszczowa** | **x** | **x** |
| 1 | | -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 | m | 236.50 |
| 2 | | -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 | m | 846.10 |
| 3 | | -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400 | m | 52.00 |
| 4 | | -budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500 | m | 28.70 |
| 5 | | -montaż studzienki ściekowej Dn 500 z osadnikiem 1 m | kpl | 47.00 |
| 6 | | -montaż studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej Dn 600 | kpl | 2.00 |
| 7 | | -montaż studzienki kanalizacyjnej Dn 1200 | kpl | 15.00 |
| 8 | | -montaż studzienki kanalizacyjnej Dn 1200 z osadnikiem 0.5m | kpl | 23.00 |
| 9 | | -montaż studzienki osadnikowej z deflektorami Dn 1200 | kpl | 20.00 |
| 10 | | -montaż studzienki osadnikowej z deflektorami Dn 2000 | kpl | 6.00 |
| 11 | | -montaż osadnika DN1200 | kpl | 1.00 |
| 12 | | -montaż osadnika DN2500 | kpl | 1.00 |
| 13 | | -montaż separatora DN1500 | kpl | 1.00 |
| 14 | | -montaż separatora DN2000 | kpl | 1.00 |
| 15 | | -umocnienie skarp i dna materacem gabionowym wypełnionym kamieniem naturalnym | $m^2$ | 279.00 |
| 16 | | -umocnienie wylotu kamieniem naturalnym | $m^2$ | 696.50 |