

PRZEDMIAR ROBÓT

4. BRANŻA SANITARNA**4.1 BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ****ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 504 NA ODCINKU POGRODZIE - BRANIEWO****Zadanie 2: km 31+718.00 - km 40+154.31**

Lp.	Nr Spec. Tech.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	razem
1	2	3	4	5
	D-03.02.01	Kanalizacja deszczowa	x	x
1		-budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200	m	854.30
2		-budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 250	m	26.50
3		-budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300	m	1 853.30
4		-budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 400	m	504.20
5		-budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 500	m	207.20
6		-budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 600	m	194.90
7		-montaż studzienki ściekowej Dn 500 z osadnikiem 1 m	kpl	145.00
8		-montaż studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej Dn 600	kpl	1.00
9		-montaż studzienki kanalizacyjnej Dn 1200	kpl	66.00
10		-montaż studzienki kanalizacyjnej Dn 1200 z osadnikiem 0.5m	kpl	46.00
11		-montaż studzienki kanalizacyjnej Dn 1500	kpl	4.00
12		-montaż studzienki kanalizacyjnej Dn 1500 z osadnikiem 0.5m	kpl	8.00
13		-montaż studzienki osadnikowej z deflektorami Dn 1200	kpl	19.00
14		-montaż studzienki osadnikowej z deflektorami Dn 2000	kpl	1.00
15		-montaż osadnika DN1200	kpl	1.00
16		-montaż osadnika DN1500	kpl	4.00
17		-montaż osadnika DN2000	kpl	1.00
18		-montaż osadnika DN3000	kpl	1.00
19		-montaż separatora DN1500	kpl	6.00
20		-montaż separatora DN2500	kpl	1.00
21		-umocnienie skarp i dna materacem gabionowym wypełnionym kamieniem naturalnym	m ²	472.00
22		-umocnienie wylotu kamieniem naturalnym	m ²	596.20