

PRZEDMIAR ROBÓT

6. BRANŻA TELEKOMUNIKACJA**6.4 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ (RWT OLSZTYN)**

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 504 NA ODCINKU POGRODZIE - BRANIEWO
Zadanie 2: km 31+718.00 - km 40+154.31

Lp.	Nr Spec. Tech.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość robót
			nazwa	
1	2	3	4	5
	U-01.01.02.	Budowa rurociągu kablowego	x	x
1		Wykonanie przepustów o dług.do 30 m pod przeszkodami terenowymi metodą płuczaco-wierconą sterowaną w gruncie kat.III - rury RHDPEp 110/6,3	m	19.50
2		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii III.	szt.	1.00
3		Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z zast.moduł.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 200 parach	złącz.	2.00
4		Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 200 parach	złącz.	2.00
5		Kabel XzTKMXpw 100x4x0,5	m	89.50
6		Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej	m	19.00
7		Mechaniczna rozbiórka studni kablowych	szt.	1.00
8		Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 200 parach	odc.	1.00