

PRZEDMIAR ROBÓT

6. BRANŻA TELEKOMUNIKACJA**6.6 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ (VECTRA)****ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 504 NA ODCINKU POGRODZIE - BRANIEWO**
Zadanie 2: km 31+718.00 - km 40+154.31

Lp.	Nr Spec. Tech.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość robót
			nazwa	
1	2	3	4	5
	U-01.01.02.	Budowa rurociągu kablowego	x	x
1		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii III.	szt.	1.00
2		Mechaniczna rozbiórka studni kablowych	szt.	1.00
3		Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.)	m	380.00
4		Wyłączenie kabla światłowodowego z szafy kablowej (48 włókien)	szt.	1.00
5		Wyłączenie kabla światłowodowego z szafy kablowej (36 włókien)	szt.	1.00
6		Wyłączenie kabla światłowodowego z szafy kablowej (24 włókna)	szt.	2.00
7		Zakończenie kabla światłowodowego w szafie kablowej (48 włókien)	szt.	1.00
8		Zakończenie kabla światłowodowego w szafie kablowej (36 włókien)	szt.	1.00
9		Zakończenie kabla światłowodowego w szafie kablowej (24 włókna)	szt.	2.00
10		Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow	m	508.00
11		Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32 mm bez warstwy poślizgowej metodą pneumatyczną tłoczkową - kabel w odc.o dłuę. 2 km	km	0.51
12		Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (48 włókien)	szt.	1.00
13		Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (36 włókien)	szt.	1.00
14		Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (24 włókna)	szt.	2.00
15		Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratory (48 włókien)	odc.	1.00
16		Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratory (36 włókien)	odc.	1.00
17		Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratory (24 włókna)	odc.	2.00
18		Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej	m	28.00
19		Wyciąganie kabla z kanalizacji kablowej	m	28.00
20		Wypięcie i zakończenie kabla koncentrycznego w szafie kablowej	obw.	2.00