

PRZEDMIAR ROBÓT

7. BRANŻA GEOTECHNICZNA**ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 504 NA ODCINKU POGRODZIE - BRANIEWO**

Zadanie 2: km 31+718.00 - km 40+154.31

WZMOCNIENIE NASYPU DROGOWEGO

Lp.	Nr Spec. Tech.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
	D-02.01.01 A	Wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wymianę gruntów słabonośnych		
1		wymiana gruntów słabonośnych	m3	1 380.00
	D-02.01.01 B	Wzmocnienie powierzchniowe - materac odciążający z lekkiego kruszywa ceramicznego		
2		lekkie kruszywo ceramiczne - keramzyt 8/10-20mm	m3	353.00
3		geotkanina poliestrowa dwukierunkowa o wytrzymałości 120x120kN/m	m2	1 104.00
	D-02.01.01 C	Wzmocnienie powierzchniowe - warstwa kruszywa zbrojona geosyntetykami		
4		geosiatka polipropylenowa 30x30kN/m - układana nad materacem odciążającym	m2	1 255.00
5		kruszywo naturalne 0/31mm - kruszywo nad materacem odciążającym	m3	275.00
6		geosiatka polipropylenowa 30x30kN/m - układana w podstawie nasypu	m2	7 307.00
7		geowłóknina separacyjna pod warstwą kruszywa zbrojonego geosyntetykami	m2	7 307.00
8		kruszywo naturalne 0/31mm - kruszywo w podstawie nasypu	m3	2 557.00
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów		
9		dodatkowe wykopy wynikające z wbudowania materaca odciążającego	m3	409.00
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów		
10		dodatkowe nasypy wynikające z wbudowania materaca odciążającego	m3	14.00