

PRZEDMIAR ROBÓT

8. BRANŻA ZIELEŃ**8.1 INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ ZIELENIA**

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 504 NA ODCINKU POGRODZIE - BRANIEWO
Zadanie 2: km 31+718.00 - km 40+154.31

Lp.	Nr Spec. Tech.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość robót
			nazwa	
1	2	3	4	5
	D-01.02.01.	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem	x	x
1		ścinanie drzew (śr. < 16 cm)	szt.	635.00
2		ścinanie drzew (śr. 16 - 25 cm)	szt.	117.00
3		ścinanie drzew(śr. 26 - 35 cm)	szt.	104.00
4		ścinanie drzew (śr. 36 - 45 cm)	szt.	84.00
5		ścinanie drzew (śr. 46 - 55 cm)	szt.	108.00
6		ścinanie drzew (śr. 56 - 65 cm)	szt.	106.00
7		ścinanie drzew (śr. 66 - 75 cm)	szt.	81.00
8		ścinanie drzew (śr. > 76 cm)	szt.	129.00
	D-01.02.01.	Ścinanie pni (pnie drzew wielopniowych)	x	x
9		ścinanie pni (śr. < 16 cm)	szt.	59.00
10		ścinanie pni (śr. 16 - 25 cm)	szt.	12.00
11		ścinanie pni (śr. 26 - 35 cm)	szt.	4.00
12		ścinanie pni (śr. 36 - 45 cm)	szt.	10.00
13		ścinanie pni (śr. 56 - 65 cm)	szt.	1.00
	D-01.02.01.	Wywóz i utylizacja karpin drzew na terenach Lasów Państwowych	x	x
14		wywożenie i utylizacja karpin	szt.	85.00
	D-01.02.01.	Ścinanie i karczowanie grup drzew i krzewów oraz lasów (wraz z uporządkowaniem terenu po wycince)	x	x
15		karczowanie krzewów	m ²	8 377.00
	D-01.02.01.	Zabezpieczenie drzew i krzewów podczas budowy	x	x
16		zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót	szt.	384.00
17		przycięcie pielęgnacyjne drzew w zakresie zachowania skrajni	ryczałt	1.00