

Znak sprawy : ZDW/RDW.K-1/PN/3220/81/18

Zakres czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy, t.j. na umowę o pracę (art. 29 ust. 3a Pzp)

**Przebudowa obiektów inżynierskich – Przebudowa przepustu w km 57+440 drogi wojewódzkiej nr 590 koło msc. Lipowo**

Lp.	Numer SST	Nazwa i opis pozycji
1	2	3
<i>PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI</i>		
*	<b>DM.00.00.00</b>	<b>Wymagania ogólne</b>
	DM.00.00.00	Wymagania ogólne
1		Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
2		Wykonanie projektu, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu
*	<b>D-01.00.00.</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>
	D-01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
3		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych
	D-01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu
4		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wywiezienie oraz składowanie, grubość warstwy średnio 30 cm
	D-01.02.04.	Rozbiórka elementów kolidujących z Inwestycją
5		Rozbiórka elementów żelbetowych, betonowych i kamiennych, w tym przepustu
*	<b>D-02.00.00.</b>	<b>Roboty ziemne</b>
	D-02.01.01.	Wykonanie wykopów
6		Wykop wraz z umocnieniem ścian wykopu
	D-02.03.01.	Wykonanie nasypów
7		Nasyp budowlany
*	<b>D-03.00.00.</b>	<b>Odwodnienie korpusu drogowego</b>
	D-03.01.04a	Przepusty z blachy falistej
8		Montaż kompletnego przepustu z rury stalowej lukowo-kolowej o wymiarach 1,96x1,92 wraz z robotami towarzyszącymi
9		Tymczasowe przełożenie rowu oraz przecisk rurą stalową o śr. 60cm celem przepuszczenia wód w trakcie realizacji inwestycji oraz roboty towarzyszące - w przypadku gdy wody będą występowały.
*	<b>D-06.00.00.</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>
	D.06.01.01.	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów
10		Humusowanie wraz z profilowaniem skarp 10 cm
11		Wykonanie ścieków skarpowych szt. 1 wg. KPED 01.24 z dostosowaniem łącznika betonowego do szerokości rowu
	D.06.01.01a	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków przy przepustach
12		Umocnienie skarp brukiem kamiennym na betonie C12/15 grubości 10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą
	D-06.01.01b	Murek oporowy z bloczków betonowych i gruntu zbrojonego
13		Wykonanie kompletnej ściany oporowej z bloczków betonowych i gruntu zbrojonego geosiatkami wraz z gzymsem i fundamentem
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy
14		Mieszanka niezwiązana C50/30 0/31,5 o gr. 15 cm
	D.06.04.01	Oczyszczenie i profilowanie oraz przełożenie istniejących rowów
15		Oczyszczenie i profilowanie istniejących rowów.
16		Przełożenie istniejących rowów
	<b>D.07.00.00.</b>	<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>
	D-07.05.01.	Bariery ochronne stalowe
17		Bariery ochronne stalowe N2W2
	<b>D.08.00.00</b>	<b>Elementy ulic</b>
	D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe
18		Ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na suchym betonie C12/15 gr. 5 cm
	<b>G.00.12.01</b>	<b>Pomiar powykonawczy</b>
	G.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych
19		Zakres objęty inwestycją