

FORMULARZ CENOWY

Szkody komunikacyjne na DW 598 - cz.1 Rondo DW598 i ul. Głogowa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. [PLN]	Wartość [PLN]
		nazwa	ilość		
1.	4.	5.	6.	7.	8.
	Roboty rozbiórkowe	x	x	x	x
1	Demontaż paneli dźwiękochłonnych typu "zielina ściana" (4,96x3,5m)x4, oraz utylizacja 2 szt - (4,96x2,0m) .	m2	69,44		
2	Demontaż prefabrykowanej belki podwalinowej z betonu c30/37 o wym 4950x600x120 [mm] wraz z jej utylizacją	element	1,00		
	Roboty montażowe	x	x	x	x
3	Zakup i montaż paneli dźwiękochłonnych typu "zielina ściana" Panele klasy B3 izolacyjności akustycznej zgodnie z PN-EN 1793-2:2001 oraz klasy pochłaniałości wg PN-EN 1793-1;2001 poparte badaniami i aktualną aprobatą techniczną IBDiM wym. 4,96x2,0 [m] - szt 4 wym 4,96x1,5m - szt 2	m2	54,56		
4	Montaż paneli dźwiękochłonnych typu "zielina ściana"- pochodzących z rozbiórki wym. 4,96x1,5 [m]- szt 2	m2	14,88		
5	Zakup i montaż prefabrykowanej belki podwalinowej z betonu c30/37 o wym 4950x600x120 [mm]	element	1,00		
6	Zakup i montaż odblasku na barierach energochłonnych	szt	1,00		
	Zieleń drogowa	x	x	x	x
7	Wymiana na nowe sadzonki	szt	16		
Wartość oferty netto [PLN]:					
Podatek VAT % [PLN]:					
Razem cena ofertowa brutto [PLN]:					

Sporządził:.....
(podpis i data)

..... dnia.....
(miejscowość i data)