

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Remont nawierzchni pierścieni ronda 700 lecia Ornety

Lp	podstawa	opis	ilość	j.m.
1.	KNR 2-31 0805-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	177,2	m ²
2.	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm /Przyjęto podkucie warstwy betonowej o średniej grubości 10 cm na 50% powierzchni/	88,6	m ²
3.	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej (typu "spiek") o wysokości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - z wypełnieniem spoin kruszywem łamanym 0-2 (grys) /kostka typu "spiek" Zamawiającego/	177,2	m ²
4.	KNR 2-31 0404-03	Krawężniki kamienne wystające na podsypce cementowo - piaskowej na łukach o promieniu do 10 m - regulacja	49,7	m
5.	KNR 2-31 0404-03	Krawężniki kamienne leżące na podsypce cementowo-piaskowej (na łukach o promieniu do 40 m) - regulacja	68,4	m
6.	kalkulacja własna	Odwiezienie materiałów z rozbiórki z rozładunkiem w OD Pieniężno (kostka granitowa), przywiezienie materiałów z OD Pieniężno (kostka typu "spiek") łącznie z załadunkiem.	1	kpl.
7.	kalkulacja własna	Przygotowanie, zatwierdzenie i prowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.	1	kpl.

SPECJALISTA

sporządził: Paweł Kuszner

Paweł Kuszner