

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni pierścieni ronda (Olsztyńska – Wodna) w Ornece w ciągu
DW 507 i 513

Lp	podstawa	opis	ilość	j.m.
1.	KNR 2-31 0805-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nierregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	155	m ²
2.	KNR 2-31 0801-05 /analogia/	Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mienralno - bitumicznych o grubości 10 cm	5	m ²
3.	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm /Przyjęto podkucie warstwy betonowej o średniej grubości 10 cm na 50% powierzchni/	80	
4.	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nierregularnej (typu "spiek") o wysokości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - z wypełnieniem spoin kruszywem łamanym 0-2 mm (grys) /kostka typu "spiek" Zamawiającego/	160	m ²
5.	KNR 2-31 0404-03	Krawężniki kamienne wystające na podsypce cementowo - piaskowej na łukach o promieniu do 10 m - regulacja	46,5	m
6.	KNR 2-31 0404-03	Krawężniki kamienne leżące na podsypce cementowo-piaskowej - na łukach o promieniu do 40 m - regulacja	65,6	m
7.	kalkulacja własna	Odwieszenie materiałów z rozbiórki z rozładunkiem w OD Pieniężno (kostka granitowa), przywiezienie materiałów z OD Pieniężno (kostka typu "spiek") łącznie z załadunkiem.	1	kpl.
8.	kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa studzienki kanalizacyjnej na betonie B 15	1	kpl.
9.	kalkulacja własna	Przygotowanie, zatwierdzenie i prowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.	1	kpl.

sporządził: Paweł Kuszner